



NOTINUMI AR SIENU KRĀSOJUMU UN GRĪDLĪSTĒM, AUDITORIJU PRIEKŠTELPA



TELPU SHĒMA



| APZĪMĒJUMI  |            |                            |                     |
|---|------------|----------------------------|---------------------|
| Nr.p.k.   | Apzīmējums | Nosaukums                  | Piezīmes            |
|   |            | Krāsojums                  | Tonis: NCS S 1502-R |
| ATTĒLS AR GRĪDLĪSTI UN RASĒJUMS   |            |                            |                     |
|    |            |                            |                     |
| PIEZĪMES:   |            |                            |                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>* Grīdlīstes - alumīnija , 70 mm augstas</li><li>* Pirms krāsošanas sienas atjaunojamas - aizšpaktelētas plaisas, liekie skrūvju caurumi, nepieciešamības gadījumā armētas, novērsti defekti</li><li>* Esošie kabelkanāli sienās, jāiestrādā sienā un jāveic sienu gala apdare</li><li>* El kastes krāsotas sienaskrāsā</li><li>* Radiatori un to pievadi krāsoti sienas krāsā</li><li>* El radiatori un to stiprinājumi veicot krāsošanu jānoņem , pēc tam jāmontē atpakaļ</li></ul> |            |                            |                     |
| Rasējuma nosaukums:   |            |                            |                     |
| NOTINUMI AR SIENU KRĀSOJUMU UN GRĪDLĪSTĒM, AUDITORIJU PRIEKŠTELPA   |            |                            |                     |
| Objekta nosaukums:  |            |                            |                     |
| Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts   |            |                            |                     |
| Pasūtītājs:   |            |                            |                     |
| Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts   |            |                            |                     |
| Adrese:   |            |                            |                     |
| Rīga, Dzirciema iela 20   |            |                            |                     |
| Projektu izstrādāja:  |            | Paraksts:                  |                     |
| Sia Art Express, Zane Skalberga   |            |                            |                     |
| Mērogs:   |            | Projekta izstrādes datums: |                     |
| 1:100   |            | 2018.gada aprīlis          |                     |
| Lapa:   |            | Lapas kopā:                |                     |
| 15  |            | 20                         |                     |