





PLĀNS AR MAINĀMAJĀM DURVĪM, IEEJAS HALLE



DURVJU RASĒJUMS MAINĀMAJĀM DURVĪM D-1 M 1:50



DURVJU ROKTURI



PIEZĪMES:
* Durvju rokturis PZ, klase 2
Ražotājs: Haffle
Materiāls: INOX
Krāsa: Nerūsējošais tērauds

APZĪMĒJUMI

Nr.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums
1.	D-1	Paredzēto/ maināmo durvju marka
2.		Lete

PIEZĪMES:

- * Durvis finierētas ar naturāla ozola nažfinieri, ar tekstūru horizontālā virzienā, kombinētas priedes masīvkoka daļas (aploda, vērtnes malas) ar MDF plātnēm, aprīkotas ar paš aizveres mehānismu, blīvēm, eņģes redzamas, durvis slēdzamas
- * Durvju platumus jāpieskaņo pēc esošo ailu platuma, izņemot jaunizveidotās ailes
- * Durvju augstumus jāaskaņo ar jaunā grīdas seguma biezumu
- * Durvis ar apzīmējumu D-3 tiek demontētas un paceltas par 1 cm augstāk no grīdas, pakārtojoties jaunā grīdas seguma augstumam

Rasējuma nosaukums:
PLĀNS AR MAINĀMAJĀM DURVĪM,
IEEJAS HALLE

Objekta nosaukums:
Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

Pasūtītājs:
Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

Adrese:
Rīga, Dzirciema iela 20

Projektu izstrādāja:
Sia Art Express,
Zane Skalberga

Paraksts:

Mērogs:
1:100

Projekta izstrādes datums:
2018.gada aprīlis

Lapa:
5

Lapas kopā:
20