



NOTINUMI AR SIENU KRĀSOJUMU UN GRĪDLĪSTĒM, IEEJAS HALLE UN GARDEROBE



TELPU SHĒMA



APZĪMĒJUMI			
Nr.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
1.		Krāsojums	Tonis: NCS S 1502-R
ATTĒLS AR GRĪDLĪSTI UN RASĒJUMS			
<p>PIEZĪMES:</p> <ul style="list-style-type: none">* Grīdlīstes - alumīnija , 70 mm augstas* Pirms krāsošanas sienas atjaunojamas - aizšpaktelētas plaisas, liekie skrūvju caurumi, nepieciešamības gadījumā armētas, novērsti defekti* Esošie kabelkanāli sienās, jāiestrādā sienā un jāveic sienu gala apdare* EI kastes krāsotas sienaskrāsā* Radiatori un to pievadi krāsoti sienas krāsā* EI radiatori un to stiprinājumi veicot krāsošanu jānoņem , pēc tam jāmontē atpakaļ			
Rasējuma nosaukums: NOTINUMI AR SIENU KRĀSOJUMU UN GRĪDLĪSTĒM, IEEJAS HALLE UN GARDEROBE			
Objekta nosaukums: Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts			
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts			
Adrese: Rīga, Dzirciema iela 20			
Projektu izstrādāja: Sia Art Express, Zane Skalberga		Paraksts:	
Mērogs: 1:100		Projekta izstrādes datums: 2018.gada aprīlis	
Lapa: 12		Lapas kopā: 20	